

No: DX133764-2017

DX13173250C



2015003460Z



(2015)国认监认字(571)号



检测
CNAS L1177

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 铝包塑窗非隔热镶玻璃构件

生产单位: 极景门窗有限公司

委托单位: 极景门窗有限公司

检验类别: 型式检验 (耐火完整性)



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心 (山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality (Shandong)




国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）


检 验 报 告

共 5 页第 1 页

样品名称	铝包塑窗非隔热镶玻璃构件	检验类别	型式检验（耐火完整性）
送检单位	极景门窗有限公司	型号规格	/
生产单位	极景门窗有限公司	样品等级	合格品
送检单位地址	山东省阳谷县侨润开发区华信路297号	商 标	极景
抽样地点	/	送样人员	路后长
抽样基数	/	送样日期	2017-11-21
样品数量	1 樘（830mm×1300mm）	生产日期	2017-11-18
样品特性和状态	完好	接样日期	2017-11-21
检验环境	温度：14℃	检验日期	2017-11-22
检验依据	GB/T 12513-2006	检验项目	耐火完整性 60min
检验结论	该样品按 GB/T 12513-2006 标准检验，符合耐火完整性 60min 要求。 		
备 注	1、本报告含封面及封二，“/”表示空项。 2、地址：山东省章丘市世纪大道 16288 号。 3、生产单位信息由委托方提供并确认。 4、检验报告查证网址：www.sdzjy.com.cn/网上服务/报告查证系统。		

批准： 
日期：2017. 11. 23

审核： 
日期：2017. 11. 23

主检： 
日期：2017. 11. 23

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）
检 验 报 告（续页）

共 5 页第 2 页

检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
耐火完整性	/	当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙，直径6mm的探棒穿过缝隙进入试验炉内且探棒沿缝隙长度方向移动小于150mm，且直径25mm的探棒不可以穿过缝隙进入试验炉内。	60min， 未进行探棒试验。	符合
	/	试件背火面未出现持续10s以上火焰。	60min， 试件背火面未出现火焰。	
		以 下 空 白		

监
报
10

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）
检 验 报 告（续页）

共 5 页第 3 页

生产单位	极景门窗有限公司		
地址	山东省阳谷县侨润开发区华信路 297 号		
邮政编码	/		
联系电话	/	传真	/

试件说明：

样品尺寸：830mm×1300mm×90mm。

上方玻璃透光尺寸：675mm×230mm；

下方玻璃透光尺寸：550mm×695mm。

玻璃结构（向火面至背火面）：5mm 单片+12mm 空气层+5mm 单片+12mm 空气层+5mm 单片防火玻璃。试件框架由塑料框（2.8mm 塑料型材）、饰盖（1.5mm 铝合金型材）、饰板（2.3mm 铝合金型材）、压条（2mm 塑料型材）、钢内衬（30mm×40mm×1.5mm 方管）、石墨基防火膨胀条（2mm×20mm、2mm×10mm）等组成。试件结构详见图纸。耐火试验时试件垂直安装。

以下空白

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 5 页第 4 页



照片一 耐火试验前试件情况



照片二 耐火试验结束时试件情况

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 5 页第 5 页

